五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1、分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南宏鼎建筑工程有限公司　　项目编号：镇财采购 JC-2025-74

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
1	烘干塔	5HL-300A	3000X3000X21300 300T/天，热源：天然气	河南省丰盛机械有限公司	台	3	438350.00	1315050.00
2	烘干塔提升机	5HL-300	产量 50 吨/小时，头轮覆胶，皮带采高强度 EP 带，高强塑料畚头，配备止逆装置，装有皮带张紧装置，轴承采用优质轴承提升机管壁镀锌。	河南省丰盛机械有限公司	台	3	49790.00	149370.00
3	烘干塔配套热风机	Y4-72-8C	按照三风机结构，风机 1：风量 39000 立方米/小时； 风压：2950Pa；转速：1400r/min；风机 2：风量 2700 立方米/小时；风压：3400Pa；转速：1900r/min；风机 3：风量 15500 立方米/小时；风压：2000Pa；转速：1450r/min，综合满足 300T/天的使用需求。	河南省丰盛机械有限公司	台	9	18995.00	170955.00

4	配套冷风机	Y4-72-8C	风量：2000 立方米/小时；风压：2200Pa； 转速：2200r/min，综合满足 300T/天的使用需求。	河南省丰盛机械有限公司	台	3	23879.00	71637.00
5	滚振筛	YJQ-80 型	用于颗粒状物料大小杂质的清理，如石块、麻绳和砂子、尘土等。 产量：50t/h，除杂率 95%。	河南省丰盛机械有限公司	台	3	15982.00	47946.00
6	卸粮坑提升机	DTJ50/33	1、能产量：50t/h； 2、头轮履胶，机头设防爆口，带防逆转装置；筒体采用镀锌板轧制。减速机采用：硬齿面减速机；设观察窗、检修门。	河南省丰盛机械有限公司	个	3	15898.00	47694.00
7	卸粮坑及其他设备	/	1、下粮格栅地坑：容积 23 立方米。 2、卸料口流量调节阀：控制流量。	河南省丰盛机械有限公司	个	3	31981.00	95943.00
报价金额合计（大写）：壹佰捌拾玖万捌仟伍佰玖拾伍元整								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 06 月 27 日